

KUSTANNUSARVIO

Räikäntie - Loilantie

Vesihuolto 300 m

TYÖ	Määrä	yks.	€/yks.	€	Yhteensä €
<u>1 000 YHTEISET TYÖT</u>					
<u>1 800 ALUSTAVAT TYÖT</u>					
Raivaus ja pintamaan poisto		m ²	1,30	0	
Yhteensä					0
<u>3 000 VESIHUOLLON MAATYÖT</u>					
<u>3 100 MAAKAIVANNON TEKEMINEN</u>					
Maanleikkaus	650	m ³	3,40	2 210	
Kallionleikkaus	0	m ³	43,00	0	
Yhteensä					2 210
<u>3 500 TÄYTTÖ JA PENGERRYSTYÖT</u>					
Alkutäyttö	275	m ³	20,30	5 583	
Lopputäyttö	375	m ³	3,40	1 275	
Yhteensä					6 858
<u>4 000 VIEMÄRITYÖT</u>					
<u>4 100 JÄTEVESIVIEMÄRI</u>					
160 PVC/SN8	65	m	18,00	1 170	
Yhteensä					1 170
<u>4 300 VIEMÄRIKAIVOT</u>					
Tarkastuskaivo	3	kpl	700,00	2 100	
Yhteensä					2 100
<u>4 400 ERIKOISRAKENTEET</u>					
Liitos vanhaan viemäriin	1	kpl	2 000,00	2 000	
Yhteensä					2 000
<u>4 500 TONTTILIITTYMÄT</u>					
Jätevesiviemärin tonttiliittymä	1	kpl	750,00	750	
Yhteensä					750
<u>5 000 VESIJOHTOTYÖT</u>					
<u>5 100 VESIJOHDOT</u>					
110 PVC/PN10	250	m	14,00	3 500	
Yhteensä					3 500

5 200 VESIJOHTOLINJAN LAITTEET				
Sulkuventtiili DN 100	3 kpl	1 500,00	4 500	
Yhteensä				4 500
5 400 ERIKOISRAKENTEET				
Liitos vanhaan vesijohtoon	2 kpl	2 000,00	4 000	
Yhteensä				4 000
5 500 TONTTILIITTYMÄT				
Vesijohdon tonttiliittymä	1 kpl	750,00	750	
Yhteensä				750
Yleiskustannukset	30 %			8 350
Vesihuollon kustannukset yhteensä				<u>36 200</u>
Vesihuollon kustannukset €/m				120