

PÄÄLLYSTYSOHJELMA 2017 (8.2.2017)			Kustannusarvio									
YLEISELLÄ RAHOITUKSELLA PÄÄLLYSTETTÄVÄT			Neliöhinnat pohjautuvat käytössä oleviin tonnihintoihin eri lajikkeilla.									
Kohde	Materiaali	TYÖT / KOHDETARKENNUS	Tien			Asf.vahv.		Neliöhinta 3. lk kivellä		Yhteensä hinta		
			ALUE	asf.leveys	leveys	pituus	A (m2)	cm	€/m2	isämurske	€/m2	Kustannusarvio
Metsäkylläntien loppu-osa	sma 16/100		Metsäkyllä	6,50	7	1400	9100	4,00	6,40	0,00	6,40	58240,00
Haukkakuja	pab 16/125		Metsäkyllä	5,5	6	90	495	5,00	5,30	0,00	5,30	2623,50
Lehtitie	pab 16/125		Keskusta	4	4,30	70,00	280	5	5,30	0,00	5,30	1484,00
Mylyntanhuu	sma 16/100	loppupäällystys, nyt ollut pohjamassalla	Keskusta	6,50	7,00	820,00	5330	4,00	6,40	0,00	6,40	34112,00
Asematien liikennejärjestelmä	sma 16/100	loppupäällystys, nyt ollut pohjamassalla	Keskusta	1		1000,00	1000	4,00	6,40	0,00	6,40	6400,00
Muurainkorventie	ab 16/125	jyrsintä + päällyste	Keskusta	5	5,5	200	1000	5,00	5,50	1,00	6,50	6500,00
Ketotie	pab 16/125		Keskusta	5	5,5	50	250	5,00	5,30	0,00	5,30	1325,00
Piennartie	pab 16/125		Keskusta	5	5,5	50	250	5,00	5,30	0,00	5,30	1325,00
Kuruntie välillä Lähdevainontie -		Tarvitsee jyrsinnän koko matkalle. Jatkoa 2016:sta.										
Viljakkalantie	sma 16/100	Reunakivi asennettava ensin.	Keskusta	10	12	1000	10000	4,00	6,40	1,50	7,90	79000,00
Matkatie	sma 16/100	Jyrsintää. Nostaa hintaa.	Keskusta	10	13	100	1000	4,00	6,40	1,50	7,90	7900,00
Mikkolantie	sma 16/100	Mastontien liittymästä Saurion pumppaamolle. Jyrsintää	Keskusta	10	13	580	5800	4,00	6,40	1,00	7,40	42920,00
Hiitintie	ab 16/125	nyt jo päällystetyn pohjamassan viimeistelypäällystys + ke	Teivo	8,5	11	1550	13175	5,00	5,50	0,00	5,50	72462,50
Laminsyrjäntie	pab 16/125	päällyste + murskemuotoilu	Siivikkala	4	5,0	220	880	5,00	5,20	0,00	5,20	4576,00
Kiertotie	pab 16/125	jyrsintä + päällyste	Siivikkala	4	4,0	415,00	1660	5	5,20	1,00	6,20	10292,00
Mässäkänmäki klv	ab 11/100	reuna valukivi + asfaltti + murskemuotoilu	Kuru	3	3,5	650	1950	4,00	5,00	1,00	6,00	11700,00
KUSTANNUSARVIO											340860,00	
MAHDOLLINEN LISÄKOHDTE, JOS YLEISTÄ RAHOITUSTA JÄLJELLÄ. KOHDTE RAHOITUKSEN MUKAAN.												
Mastontie välillä Erkontie - Pohjo	sma 16/100	mahdollinen kohde, ei tehdä jos raha ei riitä	Keskusta	7	8	1550	10850	4,00	6,40	0,00	6,40	69440,00
Ravitie	sma 16/100		Teivo	13	20	160	2080	4,00	6,40	0,00	6,40	13312,00
Akselintahua	ab 16/125	Peruskorjattu 2016 , mahdollista päällystää 2017	Keskusta	5	5,5	50	250	5,00	5,50	0,00	5,50	1375,00
Tiikontanhuu	ab 16/125	Peruskorjattu 2016 , mahdollista päällystää 2017	Keskusta	5	5,5	175	875	5,00	5,50	0,00	5,50	4812,50
Ryöpäkäntie	pab 16/125 + ab 11/100	tehdään kevarikin +150 m (3m)	Metsäkyllä	5	6,0/3	90+150	900	5	5,20	0,00	5,20	4680,00
Nietostie	pab 16/125		Vihattula	4	4,5	200,00	800	5	5,30	0,00	5,30	4240,00
Vihattulantie	pab 16/125	sekoitusjyrsintä + päällyste	Vihattula	5	5,5	450	2250	5,00	5,20	2,00	7,20	16200,00
Suolanityntie	sma 16/125	Niityläntie - Idäntie, jatketaan 2016 päällystystä	Asuntila	6,5	7	300	1950	5,00	8,00	1,00	9,00	17550,00
Välitie	pab 16/125	sekoitusjyrsintä + päällyste	Vuorentausta	4,5	5,0	110	495	5,00	5,30	2,00	7,30	3613,50
KOHDTE RAHOITUKSELLA PÄÄLLYSTETTÄVÄT											135223,00	
Kivilähde (uusi kaava-alue)	pab 16/125	pohjamassa. 3 tietä	Elovainio	5	5,5	300,00	1500	5,00	5,30	0,00	5,30	7950,00
Yrjöntien klv	pab 16/125 + ab 11/100	tie + klv pohjamassa	Vuorentausta	8,5	10	420,00	3570	5,00	5,20	0,00	5,20	18564,00
Niitylän alue itäpuoli (Kellukkatie)	pab 16/125	Kellukkatie, Kaasuvalontie, Lyhtytie VIIMEISTELY	Asuntila	5,5	6	420,00	2310	5,00	5,30	0,00	5,30	12243,00
Mansikkatie pohjamassa	pab 16/125	Nyt pohjamassa	Asuntila	5,5	6	240,00	1320	5,00	5,30	0,00	5,30	6996,00
Kesäniemi	pab 16/125	Päällystys. Viimeistely.	Kesäniemi	5	5,5	260,00	1300	5,00	5,30	0,00	5,30	6890,00
Kukonkuja	pab 16/125		Metsäkyllä	5	6,0	200,00	1000	5	5,30	0,00	5,30	5300,00
vanhan vaasantien klv	ab 11/100	osa tekemättä + reunakiveä. Kevarirahoista	Metsäkyllä	3	3,5	60	180	4,00	5,00	0,00	5,00	900,00
Täihongantie	ab 16/125		Vuorentausta	5	5,5	200	1000	5,00	5,50	0,00	5,50	5500,00
KUSTANNUSARVIO											64343,00	
KOHDTEET, JOTKA PÄÄLLYSTETÄÄN URAKOIDEN YHTEYDESSÄ												
Räikäntien Ympäristö												
Kolmenkulmantien klv												